

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในวงเงิน

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ (บ้านนายสำ มุ่ยรอด)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๑,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำใช้ได้ดี กรูบด้วยท่อเหล็ก BS-M ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และติดตั้งปั้มน้ำขนาด ๕ แรงม้า (ซับเมอร์) พร้อมชุดตู้ไฟควบคุม ให้สามารถใช้งานได้ดี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกกำหนด)
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๑,๐๐๐ บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบท้าย
 - ๔.๑.....ปร. ๔.....
 - ๔.๒.....ปร. ๕.....
 - ๔.๓.....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางปวีณ์พร ทวีนุช ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 ๒. นายปรีชา อ่องมะลิ ตำแหน่ง กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ อันอินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
 ๔. นายสุรศักดิ์ พุ่มแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
 ๕. นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวอก

<input type="checkbox"/> ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวอก
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	รายการเลขที่
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	399,733	1.3074	522,611	
2	ปั้มนสูบน้ำขนาด 5 แรงม้าพร้อมชุดตู้ควบคุม	55,000	-	55,000	
3	งานขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	20,000	-	20,000	
4	มิเตอร์น้ำ Ø 2 นิ้ว	4,000	1.0700	4,280	
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			601,891	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (หกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)			601,000	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และถือว่าค่าก่อสร้างข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงรายชื่อไว้เป็นหลักฐาน


กรรมการ
(นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง)


นายช่างโยธา


กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อันอินทร์)


เจ้าพนักงานพัสดุ


กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พุ่มแก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการ



กรรมการ
(นายปรีชา อ่องมะลิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปวีณ์พร ทวีนุช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนวอก

- เห็นชอบและให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ฯ ต่อไป


(นายชาตรี โฟธิทองนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนวอก

ชื่อโครงการ **จ้างเหมาชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม**
ปริมาณงาน ชุดเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำใช้ได้ กรุบด้วยท่อเหล็ก BS - M Ø 6"
และติดตั้งปั้มน้ำขนาด 5 แรงม้า (ซีบีเอ็มเออร์)พร้อมชุดตู้ไฟควบคุม ให้สามารถใช้งานได้ รายละเอียดตามที่ อบต.ดอนรวก กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้านนายสำ สุรรอด
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
ประมาณการโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง
รายการเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	ท่อกรุบ่อ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS - M Ø 6"	34	ทอน	3,879.45	131,901.30	-	-	131,901.30	
2	ท่อชะว่งรอง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS - M Ø 6"	2	ทอน	3,879.45	7,758.90	-	-	7,758.90	
3	ท่อตกตะกอน ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS - M Ø 6" (ปิดปลาย)	1	ทอน	3,879.45	3,879.45	-	-	3,879.45	
4	ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 6"	36	ตัว	691.94	24,909.84	-	-	24,909.84	
5	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	220	ม.	-	-	900.00	198,000.00	198,000.00	
6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.รอบปากบ่อ	1	จุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	กรวดกรอง	50	ถุง	60.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด Ø 2 นิ้ว คัดสีน้ำเงิน	12	เส้น	1,028.70	12,344.40	-	-	12,344.40	
9	ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2"	11	ตัว	61.19	673.09	-	-	673.09	
10	งานติดตั้งชุดปั้มน้ำ , ท่อส่งน้ำประปา	1	จุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
11	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	จุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
12	ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน	10	เส้น	476.64	4,766.40	-	-	4,766.40	
13	งานวางท่อส่งน้ำประปา	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							399,733.38	