



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก


<input type="checkbox"/> ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	รายการเลขที่
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 4 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	ก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	งานอาคาร	582,706.90	1.3056	760,782	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			760,782	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)			743,000	ตามที่สภาอนุมติ
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และถือว่าค่าก่อสร้างข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ ชันอินทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ


กรรมการ
(นายปรีชา ช่องมะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปวีณ์พร ทิ์นุช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก

- เห็นชอบและให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ฯ ต่อไป


(นายเชษฐา เอี่ยมริตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอนวรก อำเภอคอนวรก จังหวัดนครปฐม
 โดยเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 12.00 ม.ยาว 18.00 ม.โครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) รายละเอียดตามที่ อบต.คอนวรก กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอนวรก
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวรก
 งบประมาณโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง 1.1 งานฐานราก , เสาตอม่อ , คานคอดิน 1.2 งานเสา							167,123.75 119,392.32	
2	งานสถาปัตยกรรม 2.1 งานหลังคา							296,190.83	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุเป็นเงินประมาณ							582,706.90	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอนวาก อำเภอคอนวาก จังหวัดนครปฐม

โดยเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 12.00 ม.ยาว 18.00 ม.โครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) รายละเอียดตามที่ขอเสนอแนบมา กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอนวาก

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่

พ.ศ. 2565

เดือน มีนาคม

ประมาณการโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานฐานราก , เสาคอม่อ , คานคอดิน								
	- เสาค้ำ ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	30.00	ตัน	700.00	21,000.00	850.00	25,500.00	46,500.00	
	- งานสกัด ปรับแต่งหัวเสาเข็ม	30.00	ตัน	-	-	150.00	4,500.00	4,500.00	
	- ดินขุด ถมกลับ	54.75	ลบ.ม.	-	-	148.00	8,103.00	8,103.00	
	- ทรายหยาบ	1.13	ลบ.ม.	420.56	475.23	99.00	111.87	587.10	
	- คอนกรีตหยาบ	1.13	ลบ.ม.	2,177.57	2,460.65	398.00	449.74	2,910.39	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	17.94	ลบ.ม.	2,214.95	39,736.20	391.00	7,014.54	46,750.74	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 16 มม.	1,273.1	กก.	22.92	29,179.91	3.30	4,201.30	33,381.21	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	150.78	กก.	25.26	3,808.70	4.10	618.20	4,426.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.00	กก.	56.07	2,523.15	-	-	2,523.15	
	- ไม้แบบทึบ 50 %	30.75	ลบ.ฟ.	400.00	12,300.00	133.00	4,089.75	16,389.75	
	- ตะปู	25.00	กก.	42.06	1,051.50	-	-	1,051.50	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานฐานราก , เสาคอม่อ , คานคอดิน							167,123.75	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอนนทวง ตำบลอนนทวง อำเภออนนทวง จังหวัดนครปฐม
 โดยเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 12.00 ม.ยาว 18.00 ม.โครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กโรลลอนเคลือบสี (Metal Sheet) รายละเอียดตามที่ ขบต.คณนรวก กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอนนทวง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอนนทวง
 ประมาณการโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานเสา								
	- เสา H 250 X 250 X 9 X 14 mm. ยาว 6.00 ม.	4.00	ท่อน	13,712.60	54,850.40	6,076.00	24,304.00	79,154.40	72.4 กก./ม.
	- เหล็กแผ่นขนาด 400 x 400 x 20 มม.	12	แผ่น	500.00	6,000.00	50.00	600.00	6,600.00	
	- เหล็กแผ่นขนาด 250 x 250 x 20 มม.	12	แผ่น	150.00	1,800.00	50.00	600.00	2,400.00	
	- นี้อต Ø 25 มม.สั้น	24	ชุด	150.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- นี้อต Ø 25 มม.ยาว	48	ชุด	500.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	41.34	ตร.ม.	58.00	2,397.72	30.00	1,240.20	3,637.92	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานเสา							119,392.32	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- เหล็กทอกกลม Ø 4 นิ้วหนา 3.2 มม.	23	เส้น	1,100.00	25,300.00	631.44	14,523.12	39,823.12	
	- เหล็กทอกกลม Ø 2 นิ้วหนา 3.2 มม.	34	เส้น	500.00	17,000.00	325.44	11,064.96	28,064.96	
	- เหล็กทอกกลม Ø 1.5 นิ้วหนา 3.2 มม.	16	เส้น	400.00	6,400.00	257.76	4,124.16	10,524.16	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอนนวก ตำบลอนนวก อำเภออนนวก จังหวัดนครปฐม
 โดยเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 12.00 ม.ยาว 18.00 ม.โครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กที่รีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) รายละเอียดตามที่ อบต.อนนวก กำหนด

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอนนวก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอนนวก

ประมาณการโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x3.2 มม.	50	เส้น	1,056.54	52,827.00	340.00	17,000.00	69,827.00	
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet สีหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	299	ตร.ม.	290.00	86,710.00	80.00	23,920.00	110,630.00	
	- แผ่นปิดรอยบุงหลังคา Metal Sheet	42.60	ม.	100.00	4,260.00	50.00	2,130.00	6,390.00	
	- เหล็กเส้น Ø 12 มม.	44.40	กก.	23.57	1,046.51	3.30	146.52	1,193.03	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	156.12	ตร.ม.	58.00	9,054.96	30.00	4,683.60	13,738.56	
	- ทราย	2	วัน	-	-	8,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานหลังคา							296,190.83	