


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก


<input type="checkbox"/> ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	รายการเลขที่
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 8 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	ก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	งานอาคาร	988,694.62	1.3056	1,290,840	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,290,840	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			1,290,000	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และถือว่าค่าก่อสร้างข้างต้นเป็นราคา
กลางในการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ้นอินทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ


กรรมการ
(นายปรีชา ช่อมะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปวีณ์พร ทวีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก

- เห็นชอบและให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ฯ ต่อไป


(นายเจษฎา เขียมรัฐติกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนววก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดนครปฐม
 ขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 13.00 ม. โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) ครอบคลุมกันความร้อน PU Foam รายละเอียดตามที่ อบต.หนองปรือ กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 ประเภทโครงการ ก่อสร้าง
 ประเภทราคา ค่าจ้างบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 งบประมาณโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานฐานราก , เสาตอม่อ , คานคอดิน							180,403.81	
	1.2 งานพื้น							113,387.41	
	1.3 งานเสา							64,006.81	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา							217,453.90	
	2.2 งานฝ้าเพดาน							88,924.00	
	2.3 งานผนัง							85,903.69	
	2.4 งานพื้น							89,310.00	
	2.5 งานสี							20,355.00	
	2.6 งานประตู - หน้าต่าง							56,000.00	
	2.7 งานไฟฟ้า							72,950.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุเป็นเงินประมาณ							988,694.62	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตำบลคอนวรก ตำบลคอนวรก อำเภอคอนวรก จังหวัดนครปฐม ขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 13.00 ม. โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) ครอบคลุมกันความร้อน PU Foam รายละเอียดตามที่ อบต.คอนวรก กำหนด สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนวรก
 งบประมาณราคา โดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง
 ระเบียบที่
 ประเภทราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานพื้น								
	- ทรายมบดอัดแน่น	14.62	ลบ.ม.	420.56	6,148.59	99.00	1,447.38	7,595.97	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	23.78	ลบ.ม.	2,214.95	52,671.51	391.00	9,297.98	61,969.49	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1.361	กก.	23.79	32,378.19	4.10	5,580.10	37,958.29	
	- ตะแกรงเหล็กสำโรงปู Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	65	ตร.ม.	30.84	2,004.60	5.00	325.00	2,329.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	39	กก.	56.07	2,186.73	-	-	2,186.73	
	- ไม้แบบเปิด 50 %	2.37	ลบ.พ.	400.00	948.00	133.00	315.21	1,263.21	
	- ตะปู	2.00	กก.	42.06	84.12	-	-	84.12	
								113,387.41	
1.3	งานเสา								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	4.05	ลบ.ม.	2,214.95	8,970.55	391.00	1,583.55	10,554.10	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 16 มม.	661	กก.	22.79	15,064.19	3.30	2,181.30	17,245.49	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	119	กก.	25.26	3,005.94	4.10	487.90	3,493.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	22	กก.	56.07	1,233.54	-	-	1,233.54	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 ขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 13.00 ม. โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี (Metal Sheet) ทุกระยะยึดตามที่ อบต.หนองปรือ กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 ประมาณการโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

แบบเลขที่ _____
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2565
 รายการเลขที่ _____

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบคัต 50 %	27	ลบ.ฟ.	400.00	10,800.00	133.00	3,591.00	14,391.00	
	- ตะปู	14	กก.	42.06	588.84	-	-	588.84	
	- เหล็กแผ่นขนาด 300 x 300 x 15 มม.	12	แผ่น	300.00	3,600.00	75.00	900.00	4,500.00	
	- นี้อตเหล็ก Ø 25 มม.	48	ตัว	200.00	9,600.00	50.00	2,400.00	12,000.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานเสา							64,006.81	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- เหล็กทอกกลม Ø 2 นิ้วหนา 3.2 มม.	23	เส้น	710.00	16,330.00	325.44	7,485.12	23,815.12	
	- เหล็กทอกกลม Ø 1.5 นิ้วหนา 3.2 มม.	28	เส้น	578.00	16,184.00	257.76	7,217.28	23,401.28	
	- เหล็กทอกกลม Ø 1 นิ้วหนา 3 มม.	12	เส้น	291.00	3,492.00	129.60	1,555.20	5,047.20	
	- เหล็กตีรี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	35	เส้น	1,106.54	38,728.90	340.00	11,900.00	50,628.90	
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet สีน้าไม่น้อยกว่า 0.40 มม. PU Foam หนา 1 นิ้ว	196	ตร.ม.	385.00	75,460.00	70.00	13,720.00	89,180.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองหวก ตำบลหนองหวก อำเภอหนองสูง จังหวัดนครปฐม
 ขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 13.00 ม. โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นสังกะสีเคลือบสี (Metal Sheet) ครอบคลุมกันความร้อน PU Foam รายละเอียดตามที่ อบต.หนองหวก กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวก
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวก
 ประมาณการโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผ่นปิดครอบข้างหลังคา Metal Sheet	99	ม.	100	9,900	50	4,950	14,850.00	
	- เหล็กเส้น Ø 12 มม.	53.28	กก.	22.89	1,219.58	3.30	175.82	1,395.40	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	47	ตร.ม.	58.00	2,726.00	30.00	1,410.00	4,136.00	
	- ทราย	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานหลังคา								
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเย็บซี่บอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงคร่าวเหล็ก	130	ลบ.ม.	225.00	29,250.00	75.00	9,750.00	39,000.00	
	บุปลั๊กอะซี								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	130	ตร.ม.	33.00	4,290.00	34.00	4,420.00	8,710.00	
	- ฝ้าเพดาน Metal Sheet สี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. โครงคร่าวเหล็ก	88	ตร.ม.	165.00	14,520.00	52.00	4,576.00	19,096.00	
	กล่อง ขนาด 1½ x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1½ x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	26	เส้น	539.00	14,014.00	200.00	5,200.00	19,214.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	33	ตร.ม.	58.00	1,914.00	30.00	990.00	2,904.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานฝ้าเพดาน								
								88,924	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนมรุก ตำบลดอนมรุก อำเภอดอนมดู่ จังหวัดนครปฐม

ขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 13.00 ม.โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นหลังคาเหล็กกรีตลอนเคลือบสี (Metal Sheet) ทุชนวณกันความชื้น PU Foam รายละเอียดตามที่ อบต.ดอนมรุก กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมรุก

รายการเลขที่

ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมรุก

พ.ศ. 2565

เดือน มีนาคม

ประมาณการโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้น								
	- พ1 พื้น คสล.ผิวถูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	130	ตร.ม.	450.00	58,500.00	222.00	28,860.00	87,360.00	
	- พ2 พื้น คสล.ขัดหยาบ	65	ตร.ม.	-	-	30.00	1,950.00	1,950.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานพื้น							89,310.00	
2.5	งานทาสีผนัง								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	295	ตร.ม.	35.00	10,325.00	34.00	10,030.00	20,355.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานสี							20,355.00	
2.6	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมบานเดี่ยวกรอบบานสี่เหลี่ยมขากระดูกไก่เขียว	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00	
	หนา 6 มม. ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเดี่ยวกรอบบานสี่เหลี่ยมขากระดูกไก่เขียว	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	500.00	4,000.00	40,000.00	
	หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดบาน 1.10 x 1.50 ม.								
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานประตู - หน้าต่าง							56,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตำบลคอนวรก ตำบลคอนวรก อำเภอคอนวรก จังหวัดนครปฐม
 ขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 13.00 ม. โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นสังกะสีเคลือบสี (Metal Sheet) กระจกเงาที่ขอบต.คอนวรก กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนวรก
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวรก
 ประมาณการโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานไฟฟ้า								
	- ชุดสายไฟเมนเหล็กเข้าอาคารรวมอุปกรณ์	1	งาน	7,500.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	12,500.00	
	- ชุดตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 24 ช่อง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
	- ชุดโคมดาวไลท์ led แบบฝังพดาน ขนาด 18 วัตต์ , ท่อร้อยสายไฟ , อุปกรณ์ , สายไฟ , สวิตช์ปิดเปิด	28	ดวง	850.00	23,800.00	150.00	4,200.00	28,000.00	
	- โคมดาวไลท์ led แบบติดตั้ง ขนาด 18 วัตต์ , ท่อร้อยสายไฟ , อุปกรณ์ , สายไฟ , สวิตช์ปิดเปิด	12	ดวง	650.00	7,800.00	150.00	1,800.00	9,600.00	
	- เต้ารับปลั๊กไฟคู่ , สายไฟ , ท่อร้อยสาย , อุปกรณ์	13	ชุด	300.00	3,900.00	150.00	1,950.00	5,850.00	
	- ระบบสายดิน	1	งาน	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานไฟฟ้า							72,950.00	