

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก


<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนรวกเล็ก หมู่ที่ 1 ถึง บ้านคอนรวกใหญ่ หมู่ที่ 5
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	290,372	1.3056	379,110	
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			379,110	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			379,000	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และถือว่าค่าก่อสร้างข้างต้นเป็นราคา
กลางในการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อันอินทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ


กรรมการ
(นายปรีชา อ่องมะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปิวิฑ์พร หวีนิฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก

- เห็นชอบและให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป


(นายเจษฎา เอี่ยมรัฐิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก

ชื่อโครงการ จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ต.คอนรวก อ.คอนตูม จ.นครปฐม
 ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ขึ้น 13.5 จำนวน 351 เส้น หรือระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,404 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อประปาต่อเชื่อมท่อเดิม
 รายละเอียดตามที่ อบต.คอนรวก กำหนด
 สถานที่ดำเนินงาน จากบริเวณแยกศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ถึง คลองชลประทานหมู่ที่ 5
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
 ประมาณการโดย นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ขึ้น 13.5 ชนิดปลายบาน	351	เส้น	653.27	229,297.77	-	-	229,297.77	
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว ขึ้น 13.5	3	เส้น	110.28	330.84	-	-	330.84	
3	งอ 90 PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	17	ตัว	104.67	1,779.39	-	-	1,779.39	
4	ประตูน้ำ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	3	ตัว	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
5	สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	2	ตัว	180.37	360.74	-	-	360.74	
6	สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	13	ตัว	155.00	2,015.00	-	-	2,015.00	
7	ฝาอุดท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	3	ฝา	70.00	210.00	-	-	210.00	
8	ฝาอุดท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว	13	ตัว	10.00	130.00	-	-	130.00	
8	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	12	กระป๋อง	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
9	ค่าแรงขุดดิน,ถมกลับ,พร้อมต่อท่อประปา (รถแบคโฮ)	68	ชั่วโมง	-	-	700.00	47,600.00	47,600.00	
10	งานตัด หรือ ผิวงทางลาดยางเดิมเพื่อวางท่อประปา	2	จุด	-	-	700.00	1,400.00	1,400.00	
11	ปูนซีเมนต์ผสมผิวทาง	3	ถุง	126.00	378.00	-	-	378.00	
12	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	420.56	420.56	-	-	420.56	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							290,372.30	